

| Количествена сметка |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Обект:              | "Основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект с идентификатор № 65231.906.282.3.9", гр.Самоков в културен център "Самоков- уникално съчетание на традиции, култура и природа" по процедура BG06RDP001-19-155-ПДБОР на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", финализирана от ПРСР 2014-2020г.", в УПИ VI-" за многофункционална сграда", кв.416 по плана на гр. Самоков |  |  |



#### 1. ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ


| №  | Наименование                                                                                                                | Мярка | Кол.  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1  | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж, с дебит Q=560m3/h и напор H=250Pa, в комплект с меки връзки. | бр.   | 1,00  |
| 2  | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж, с дебит Q=300m3/h и напор H=250Pa, в комплект с меки връзки. | бр.   | 1,00  |
| 3  | Доставка и монтаж на конусен смукателен вентил 100                                                                          | бр.   | 8,00  |
| 4  | Доставка и монтаж на конусен смукателен вентил 160                                                                          | бр.   | 2,00  |
| 5  | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф200, включително фитинги.                                   | м.л.  | 23,00 |
| 6  | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф160, включително фитинги.                                   | м.л.  | 23,00 |
| 7  | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф125, включително фитинги.                                   | м.л.  | 10,00 |
| 8  | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф100, включително фитинги.                                   | м.л.  | 4,00  |
| 9  | Доставка и монтаж на покривна шапка ф160                                                                                    | бр.   | 1,00  |
| 10 | Доставка и монтаж на покривна шапка ф200                                                                                    | бр.   | 1,00  |
| 11 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф200.                                                               | бр.   | 4,00  |
| 12 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф160.                                                               | бр.   | 3,00  |
| 13 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф125.                                                               | бр.   | 1,00  |
| 14 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ш100 за въздуховод от поцинкована ламарина ф200.                                    | бр.   | 3,00  |
| 15 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ш160 за въздуховод от поцинкована ламарина ф160.                                    | бр.   | 1,00  |
| 16 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ш125 за въздуховод от поцинкована ламарина ф160.                                    | бр.   | 1,00  |
| 17 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ш125 за въздуховод от поцинкована ламарина ф125.                                    | бр.   | 1,00  |
| 18 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ш100 за въздуховод от поцинкована ламарина ф125.                                    | бр.   | 2,00  |
| 19 | Доставка и монтаж на преход ф200 към ф160 за въздуховод от поцинкована ламарина.                                            | бр.   | 1,00  |
| 20 | Доставка и монтаж на преход ф125 към ф100 за въздуховод от поцинкована ламарина.                                            | бр.   | 2,00  |
| 21 | Доставка и монтаж на регулираща клапа ф125                                                                                  | бр.   | 1,00  |
| 22 | Доставка и монтаж на тапа за въздуховод от поцинкована ламарина ф125.                                                       | бр.   | 1,00  |
| 23 | Метална конструкция за укрепване.                                                                                           | кг.   | 20,00 |

#### 2. КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

| № | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Мярка | Кол. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1 | Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна мултисплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 5,3kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 6,3kW, комплект с комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател.     | бр.   | 1    |
| 2 | Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна мултисплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 7.0kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 8.4kW, комплект с комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател.     | бр.   | 2    |
| 3 | Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна мултисплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 11.20kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 12,50kW, комплект с комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. | бр.   | 2    |
| 4 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 2.60kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 2.90kW, комплект с дистанционно управление                                                          | бр.   | 2    |
| 5 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 3.50kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 3.90kW, комплект с дистанционно управление                                                          | бр.   | 4    |
| 6 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 5,30kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 5,80kW, комплект с дистанционно управление                                                          | бр.   | 4    |
| 7 | Доставка и монтаж на Вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за висок стенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 3.5kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 4.0kW, комплект с дистанционно управление                                                                            | бр.   | 2    |

|    |                                                                                                                       |      |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 8  | Доставка и монтаж на електрически конвектор, влагоустойчив с отоплителна мощност 400W                                 | бр.  | 3   |
| 9  | Доставка и монтаж на електрически конвектор с отоплителна мощност 600W                                                | бр.  | 1   |
| 10 | Доставка и монтаж на медна тръба ш6,35 включително и фасони                                                           | л.м. | 110 |
| 11 | Доставка и монтаж на медна тръба ш9,52 включително и фасони                                                           | л.м. | 75  |
| 12 | Доставка и монтаж на медна тръба ш12,70 включително и фасони                                                          | л.м. | 35  |
| 13 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ш6,35  | л.м. | 110 |
| 14 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ш9,52  | л.м. | 75  |
| 15 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ш12,70 | л.м. | 35  |
| 16 | Проба и пуск на климатична инсталация                                                                                 | бр.  | 4   |
| 17 | Метална конструкция за укрепване.                                                                                     | кг.  | 50  |

1. Посочените количества са нетни, без предвиден в тях резерви за фира или застъпване. Оферантът следва сам да предвиди тези количества на базата на възприетата фирмена технология.
2. При несъответствия между количествената сметка и чертежите, водещи са чертежите.
3. Точка 4 се попълва от оферантите самостоятелно като в нея се описват видове работи или материали, които според оферанта не са предвидени в проекта. В случай на непопълване на главата се счита, че оферантът е съгласен изцяло с представения технически проект.
4. При работа с количествената сметка задължително се ползват и чертежите по част ОБК.

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Секция:<br><b>ОБК/ТТ</b><br>Част на проекта:<br>по удостоверение<br>за ГПТ | КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                 | ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                 | Регистрационен № 41234                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                 | инж. КАЛИН<br>БОРИСЛАВОВ КИФОНОВ<br>Съставил: .....<br>инж. К. Кифонов<br>Подпис:  |

ВАЖИ С ВАШИЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДО ПЪРВОТО ТЕКУЩА ГОДИНА

"КОНСУЛТАНТ" ЕООД, гр. ДУПНИЦА

Част ДВК ЗАВЕРЕНО

Специалист инж. А. Силджимжков

Дата 08.09.2022 Подпис 