



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА САМОКОВ			
БЕНЕФИЦИЕНТ: МИГ САМОКОВ			
ОБЕКТ: Основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9", гр. Самоков в културен център „Самоков - уникално съчетание на традиции, култура и природа“ по процедура BG06RDP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансирана от ПРСР 2014 - 2020г., в УПИ VI- "за многофункционална сграда", кв.416 по плана на гр. Самоков			
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА			
ФАЗА: РП			
№ ПО РЕД	ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	ЕД.МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
I	Демонтажни работи		
1	Демонтаж и извозване на съществуваща настилка	m ²	140.00
2	Демонтаж и извозване на съществуваща облицовка по стени	m ²	21.00
3	Очукване и извозване на компрометирана мазилка по вътрешни стени и тавани	m ²	990.00
4	Демонтаж и извозване на съществуващи окачени тавани от гипсокартон, включително спомагателна конструкция и крепежни елементи	m ²	26.40
5	Демонтаж и извозване на дограма - фасадна дограма и интериорни врати	m ²	108.00
6	Демонтаж и извозване на бронирани врати, включително и каси	бр.	2.00
7	Демонтаж и извозване на съществуващи ел. инсталации	m	625.00
8	Демонтаж и извозване на съществуващи зидове	m ³	4.20
II	Зидарски работи		
1	Тухлена зидария с дебелина 12см (нови преградни стени)	m ²	65.00
2	Тухлена зидария с дебелина 25см (зазиждане на отвори)	m ³	1.00
III	Монтажни преградни, щендерни и шахтови стени		
1	Монтаж на подвижни преградни стени в зали	m ²	20.00
IV	Подови довършителни работи (изравнителни замазки, настилки и топлоизолации)		
1	Почистване и обезпрашаване на основата	m ²	352.60
2	Доставка и полагане на поцинкована мрежа	m ²	352.60
3	Циментова замазка по етажни плочи d=4cm	m ²	352.60
4	Доставка и полагане на мазана хидроизоалция на две кръстосани ръце и хидроизоляционна лента по ъгли и сифони	m ²	26.00
5	Доставка и полагане на плочки теракота включително лепило - санитарни помещения	m ²	26.00
6	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд, преди полагане на плочки	m ²	328.00

7	Доставка и полагане на плочки гранитогрес включително лепило	m ²	328.00
8	Доставка и полагане на первази от гранитогрес включително лепило	m'	238.00
9	Доставка и полагане на тактилни плочи	m ²	23.00
V	Покрив		
1	Възстановяване на компрометирани участъци на съществуваща тераса над помещения- полагане на Хидроизолационна мембрана	m ²	132.00
VI	Интериорни довършителни работи		
1	Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени	m ²	137
2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	m ²	636.00
3	Доставка и полагане на шпакловка с мрежа за изравняване на основата по стени	m ²	636.00
4	Доставка и обръщане на страници по прозорци (вътрешно)	m'	55.00
5	Доставка и обръщане на страници по прозорци (външно)	m'	55.00
6	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	m ²	636.00
7	Шкурене и полиране на стени и тавани	m ²	990.00
8	Доставка и полагане на грунд по стени	m ²	636.00
9	Доставка и полагане на латекс по стени	m ²	636.00
10	Доставка и полагане на грунд по тавани	m ²	352.60
11	Доставка и полагане на латекс по тавани	m ²	352.60
12	Доставка и полагане на фаянс по стени в санитарни помещения включително лепило	m ²	107.00
13	Доставка и направа на влагоустойчив гипсокартон d=2x12,5mm (включени са два пласта)	m ²	26.00
14	Доставка и направа на обшивка от Гипсокартон d=2x12,5mm (включени са два пласта)	m ²	67.20
15	Доставка и полагане на минерална вата 5cm	m ²	67.20
16	Доставка и направа на окачен таван от гипсокартон (d=12,5mm), включително спомагателна конструкция и крепежни елементи	m ²	352.60
VII	Други работи		
1	Доставка и облепяне с велпапе и найлон по плочки преди полагане на латексова боя	m ²	352.60
2	Финално почистване на обекта (в т.ч. дограми, подове и стени - плочки)	m ²	352.60
3	Транспортни разходи за доставка на материали	бр.	15.00
VIII	Дограми		
	Врати	бр.	21
1	Входна врата PVC 180/250	бр.	1
2	PVC дограма 274/210	бр.	1
3	PVC дограма 320/210	бр.	1
4	PVC дограма 545/210	бр.	1
5	Интериорна врата 80/210	бр.	5
6	Интериорна врата 90/210	бр.	6

7	Интериорна врата 100/210	бр.	6
	Прозорци		
1	PVC дограма троен стъклопакет	m ²	38.40
2	Доставка и монтаж на первази по прозорци (вътрешно)	m'	28.00
Изготвил:  Възложител: 			
/арх. Ч.Георгиев/		/Владимир Георгиев-Председател на УС на МИГ Самоков/	



"CONSULTANT" ЕООД, гр. ДУПНИЦА	
Част <u>Архитектура</u>	ЗАВЕРЕНО
Специалист <u>арх. А.Пилев</u>	
Дата <u>08.09.2022</u>	Подпис 