



ОБЕКТ: "Основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект с идентификатор

№ 65231.906.282.3.9", гр.Самоков в културен център "Самоков-уникално

съчетание на традиции, култура и природа" по процедура

BG06RDNP001-19.355- Подбор на проектни предложения за

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3

"Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни

инициативни групи" по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие",

финализирана от ПРСР 2014-2020г.", в УПИ VI- "за

многофункционална

сграда", кв.416 по плана на гр. Самоков

ФАЗА:Технически проект

ЧАСТ: ВиК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
III. Водопровод в сградата - доставка и монтаж			
1	Водопровод от PPR тръби PN16 Ø32	m	3,00
2	Водопровод от PPR тръби PN16 Ø25	m	9,90
3	Водопровод от PPR тръби PN16 Ø20	m	9,10
4	Водопровод от PPR тръби PN20 Ø25	m	10,90
5	Водопровод от PPR тръби PN20 Ø20	m	8,20
6	Водопровод от P-EX тръби Ø20	m	5,80
7	Водопровод от поцинковани тръби Ø2"	m	19,60
8	Топлоизолация от пореста гума Ø32	m	19,60
9	Топлоизолация от пореста гума Ø32	m	3,00
10	Топлоизолация от пореста гума Ø25	m	20,80
11	Топлоизолация от пореста гума Ø20	m	17,30
12	СК Ø1"	бр	1,00
13	СК Ø3/4"	бр	2,00
14	СК с изпразнител Ø1"	бр	1,00
15	ОК Ø1"	бр	1,00
16	ОК Ø3/4"	бр	1,00
17	Ъглов СК Ø1/2"	бр	2,00
18	Пожарна касета, включително шланг и щорц Ø2"	бр	1,00
19	Водомер с Q3=10m ³ /h, Ø1 1/4" с възможност за дистанционно отчитане	бр	1,00
20	Електрически обемен бойлер - 80л	бр	1,00
21	Укрепители за водопровода , включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др.	бр	46,90
22	Смесител за кухненска мивка за студена и гореща вода с монтажен комплект	бр	1,00

№	ОПИСАНИЕ	ЕД. МЯРКА	К-ВО
23	Смесител за тоалетна мивка за студена и гореща вода с монтажен комплект	бр	4,00
24	Смесител за аусгус (сервизна мивка) за студена и гореща вода с монтажен комплект	бр	1,00
25	Тоалетно казанче	бр	3,00
26	Промиване и дезинфекция на водопровод	m	46,90
27	Хидравлично изпитване на водопровод	m	46,90
IV. Канализация в сградата - доставка и монтаж			
28	Тръби от обикновено PVC Ø50 с фасонни парчета	m	10,70
29	Тръби от дебелостенно PVC Ø110 SN4 с фасонни парчета (за ВКК)	m	5,40
30	Тръби от PP-R Ø50 на лепене с фасонни парчета (за отвеждане на конденз)	m	8,00
31	Тръби от PP-R Ø32 на лепене с фасонни парчета (за отвеждане на конденз)	m	47,30
32	Тръби от PVC Ø110 SN8 с фасонни парчета (вкопана канализация)	m	4,70
33	Ревизионни отвори Ø110 за PVC	бр	3,00
34	Противовакуумна клапа Ø110 за PVC	бр	2,00
35	Подов сифон Ф50, със странично оттичане	бр	4,00
36	Сифон за конденз Ø50mm	бр	1,00
37	Тоалетна мивка, среден кръгъл формат, комплект със сифона, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	3,00
38	Кухненска мивка, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	1,00
39	Аусгус (сервизна мивка), комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	1,00
40	Кл.седало моноблок, комплект с казанче, включително монтажен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	3,00
41	Укрепители за канал по вертикални клонове и водосточни тръби, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др.	бр	50,73
42	Изпитване на канализация	m	76,10



Съставил:
/инж. Никола Колев/

 Свещия: ВС	КОМАРА НА ДИРЕКЦИЯТА ДУЕИИП ПЪЛНАТРИКОЛОРНО КОПИЕ Регистров номер: 428002 Местоположение: Подпис: ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДИРЕКЦИЯТА ДУЕИИП
	(Blank space for signature)

"КОНСУЛТАНТ" ЕООД. РАЙОННИЦА	
Част: ВКК	ЗАВЕРЕНО
Специалист: инж. В. Митшев	
Дата: 08.09.2022 г.	

